



Koszalin, dn. 24.04.2026 r.

DP.262.12.2026.AC

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie w odpowiedzi na wniosek, jednego z Wykonawców, o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert w postępowaniu pn. „**Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynków: część nr 1 - przy ul. Szpitalnej 8 w Koszalinie, część nr 2 - przy ul. Szpitalnej 10 w Koszalinie.**”, informuje:

Pytanie nr 1 Wykonawcy:

W przedmiarach robót, kosztorysach brak pozycji mówiącej o tym czy nowy przewód YKY 5*6mm² ma zostać gdzieś podłączany. Czy jest to podłączenie do istn. zabezpieczeń przed licznikowych dla poszczególnych lokali mieszkalnych bez ich wymiany na nowe?

Odpowiedź:

Wewnętrzną Linię Zasilającą lokale mieszkalne wykonujemy przewodami YDY 5x6mm² (zgodnie z przedmiarem robót) i podłączamy do istniejących zabezpieczeń w lokalu.

Pytanie nr 2 Wykonawcy:

Czy całość instalacji oświetleniowej prowadzona będzie w rurach natynkowo, czy w bruzdach, podtynkowo?

Odpowiedź:

Budynek przy ul. Szpitalnej 8 w częściach wspólnych klatki schodowej obwody oświetleniowe pozostają bez wymiany, na poddaszu ułożenie obwodów oświetleniowych w rurkach elektroinstalacyjnych łączymy z istniejącym obwodem oświetleniowym.

Budynek przy ul. Szpitalnej 10 w częściach wspólnych klatki schodowej instalację oświetlenia układamy podtynkowo, w piwnicy z użyciem rur elektroinstalacyjnych.

Pytanie nr 3 Wykonawcy:

Czy przewód YKY 5x25mm² ma być przewodem miedzianym czy aluminiowym? Czy może to być tzw. "linka" czy drut ?

Odpowiedź:

Przewody YKY 5x25mm² ujęte w przedmiarze robót powinny odpowiadać parametrom

Klasa żyły: klasa 2 = wielodrutowy

Kształt żyły: okrągły

Materiał żyły: miedź (CU)

Identyfikacja żył: kolor



Kolor izolacji: czarny

Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe: od -30°C

Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe: do 70°C

Maksymalna temperatura żyły: 70°C

Liczba żył: 5

Znamionowy przekrój żyły: 25 mm^2

Izolacja żyły: PVC

Materiał powłoki zewnętrznej: PVC

Napięcie znamionowe U: 1 V

Otrzymują:

- strona prowadzonego postępowania,
- DP aa.