

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys

Kod CPV	
Budowa	BUDOWA PLACU PRZY ULICY RZEMIEŚLNICZEJ 10 „I” W KOSZALINIE- REALIZOWANY W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2026. UL. Rzemieślnicza 10 „I” 75-243 Koszalin, Działka nr 101/36, obręb 0020, jednostka ewidencyjna: 326101_1
Inwestor	GMINA MIASTO KOSZALIN RYNEK STAROMIEJSKI 6-7 75-007 KOSZALIN

Stawka robocizny	0,00 zł/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

2.04.202611

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Demontaż istniejących urządzeń				0,00
1		Demontaż istniejących urządzeń wraz z utylizacją	kpl.	1,000	0,00	0,00
		Ogrodzenie				0,00
2		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	m	58,500	0,00	0,00
3		Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3	7,488	0,00	0,00
4		Ogrodzenie panelowe h=1,53m o rozstawie 2,5 m obsadzonych w cokole, Drut ocynkowany 4 mm	m	58,500	0,00	0,00
5		Furtka panelowa	kpl.	1,000	0,00	0,00
		Niwelacja terenu wraz z wysiewem trawy				0,00
6		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu	m2	347,810	0,00	0,00
7		Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - kat. gruntu I-II	m2	347,810	0,00	0,00
8		Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2	347,810	0,00	0,00
		Dostawa i montaż urządzenia				0,00
9		Dostawa i montaż urządzenia Huśtawka wahadłowa trzyosobowa	szt	1,000	0,00	0,00
10		Dostawa i montaż urządzenia Zestaw zabawowy z piaskownicą	szt	1,000	0,00	0,00
11		Dostawa i montaż urządzenia Piaskownica zamykana	szt	1,000	0,00	0,00
12		Dostawa i montaż urządzenia Bujak Wieloryb	szt	1,000	0,00	0,00
13		Dostawa i montaż urządzenia Bujak Konik	szt	1,000	0,00	0,00
14		Dostawa i montaż urządzenia Huśtawka wagowa czteroosobowa	szt	1,000	0,00	0,00
15		Dostawa i montaż urządzenia Karuzela	szt	1,000	0,00	0,00
16		Dostawa i montaż urządzenia Domek malucha	szt	1,000	0,00	0,00
17		Dostawa i montaż ławka kolorowa z oparciem	szt	2,000	0,00	0,00
18		Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt	2,000	0,00	0,00
19		Dostawa i montaż Tablica z regulaminem	szt	1,000	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 0%				0,00
		Ogółem kosztorys				0,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Demontaż istniejących urządzeń		
1	kalk indywidualna akalk indywidualna a0	Demontaż istniejących urządzeń wraz z utylizacją	kpl.	1,000
		Ogrodzenie		
2	KNR 2-01 0119/012-01 0119-011	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	m	58,500
3	KNR 2-01 0310/012-01 0310-011	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3	7,488
		0,4*0,4*0,8*(58,5)	m3	7,488
		razem	m3	7,488
4	KNR 2-02 1803/012-02 1803-011	Ogrodzenie panelowe h=1,53m o rozstawie 2,5 m obsadzonych w cokole, Drut ocynkowany 4 mm	m	58,500
5	KNR 2-02 1808/022-02 1808-021	Furtka panelowa	kpl.	1,000
		Niwelacja terenu wraz z wysiewem trawy		
6	KNR-W 2-01 0114/012-01 0114-011	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu	m2	347,810
7	KNR 13-12 0202/0113-12 0202-011	Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - kat. gruntu I-II	m2	347,810
8	KNR 2-21 0403/032-21 0403-031	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2	347,810
		Dostawa i montaż urządzenia		
9	kalk indywidualna akalk indywidualna a0	Dostawa i montaż urządzenia Huśtawka wahadłowa trzyosobowa	szt	1,000
10	kalk indywidualna akalk indywidualna a0	Dostawa i montaż urządzenia Zestaw zabawowy z piaskownicą	szt	1,000
11	kalk indywidualna akalk indywidualna a0	Dostawa i montaż urządzenia Piaskownica zamykana	szt	1,000
12	kalk indywidualna akalk indywidualna a0	Dostawa i montaż urządzenia Bujak Wieloryb	szt	1,000
13	kalk indywidualna akalk indywidualna a0	Dostawa i montaż urządzenia Bujak Konik	szt	1,000
14	kalk indywidualna akalk indywidualna a0	Dostawa i montaż urządzenia Huśtawka wagowa czteroosobowa		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
15	kalk indywidualn akalk indywidualn a0	Dostawa i montaż urządzenia Karuzela	szt	1,000
16	kalk indywidualn akalk indywidualn a0	Dostawa i montaż urządzenia Domek malucha	szt	1,000
17	kalk indywidualn akalk indywidualn a0	Dostawa i montaż ławka kolorowa z oparciem	szt	2,000
18	kalk indywidualn akalk indywidualn a0	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt	2,000
19	kalk indywidualn akalk indywidualn a0	Dostawa i montaż Tablica z regulaminem	szt	1,000

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Demontaż istniejących urządzeń					0,00
1	kalk indywidualna kalk indywidualna0 Demontaż istniejących urządzeń wraz z utylizacją					
	1,000 kpl.				0,00	0,00
	Ogrodzenie					0,00
2	KNR 2-01 0119/012-010119-011 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych					
	58,500 m				0,00	0,00
	Robocizna R=0,955					
	Robocizna (ATH 1)	r-g	0,20055	0,00	0,0000	
	Materiały					
	Słupki drewniane iglaste śr.120mm	m3	0,000226	0,00	0,0000	
	Deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.II	m3	0,000103	0,00	0,0000	
					0,0000	
	Sprzęt					
	Samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,01325	0,00	0,0000	
3	KNR 2-01 0310/012-010310-011 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)					
	7,488 m3				0,00	0,00
	Robocizna R=0,955					
	Robocizna (ATH 1)	r-g	1,4325	0,00	0,0000	
4	KNR 2-02 1803/012-021803-011 Ogrodzenie panelowe h=1,53m o rozstawie 2,5 m obsadzonych w cokole, Drut ocynkowany 4 mm					
	58,500 m				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna (ATH 1)	r-g	0,7679	0,00	0,0000	
	Materiały					
	Słupki ogrodzeniowe 40x60	szt	(0,410256)	0,00	0,0000	
	Panel ogrodzeniowy h=1,53	m2	1	0,00	0,0000	
	Uchwyty	szt	(1,230769)	0,00	0,0000	
	Cokół ogrodzeniowy	szt	(0,410256)	0,00	0,0000	
	Zaprawa cementowa m. 100	m3	0,0009	0,00	0,0000	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,0000	
					0,0000	
	Sprzęt					
	Środek transportowy	m-g	0,0049	0,00	0,0000	
5	KNR 2-02 1808/022-021808-021 Furtka panelowa					
	1,000 kpl.				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna (ATH 1)	r-g	12,08	0,00	0,0000	
	Materiały					
	Furtka panelowa	szt	1	0,00	0,0000	
	Zaprawa cementowa m. 50	m3	0,01	0,00	0,0000	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,0000	
					0,0000	
	Sprzęt					
	Środek transportowy	m-g	0,02	0,00	0,0000	
	Niwelacja terenu wraz z wysiewem trawy					0,00
6	KNR-W 2-01 0114/012-010114-011 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu					
	347,810 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna (ATH 1)	r-g	0,00334	0,00	0,0000	
	Materiały					
	Słupki drewniane iglaste śr.70mm	m3	0,000007	0,00	0,0000	
	Słupki drewniane iglaste śr.120mm	m3	0,000004	0,00	0,0000	
					0,0000	
	Sprzęt					
	Samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,00015	0,00	0,0000	
7	KNR 13-12 0202/0113-120202-011 Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - kat. gruntu I-II					
	347,810 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna (ATH 1)	r-g	0,0671	0,00	0,0000	
	Materiały					
	Słupki drewniane iglaste	m3	0,00002	0,00	0,0000	
	Sprzęt					

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Spycharka gąsienicowa	m-g	0,0271	0,00	0,0000	
8	KNR 2-21 0403/032-210403-031 Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem					
	347,810 m2				0,00	0,00
	Robocizna R=0,955					
	Robocizna (ATH 1)	r-g	0,045792	0,00	0,0000	
	Materiały					
	Nasiona traw	kg	0,02	0,00	0,0000	
	Azofoska	t	0,00005	0,00	0,0000	
					0,0000	
	Sprzęt					
	Ciągnik kołowy	m-g	0,0006	0,00	0,0000	
	Glebogryzarka	m-g	0,000302	0,00	0,0000	
					0,0000	
	Dostawa i montaż urządzenia					0,00
9	kalk indywidualnakalk indywidualna0 Dostawa i montaż urządzenia Huśtawka wahadłowa trzyosobowa					
	1,000 szt				0,00	0,00
10	kalk indywidualnakalk indywidualna0 Dostawa i montaż urządzenia Zestaw zabawowy z piaskownicą					
	1,000 szt				0,00	0,00
11	kalk indywidualnakalk indywidualna0 Dostawa i montaż urządzenia Piaskownica zamykana					
	1,000 szt				0,00	0,00
12	kalk indywidualnakalk indywidualna0 Dostawa i montaż urządzenia Bujak Wieloryb					
	1,000 szt				0,00	0,00
13	kalk indywidualnakalk indywidualna0 Dostawa i montaż urządzenia Bujak Konik					
	1,000 szt				0,00	0,00
14	kalk indywidualnakalk indywidualna0 Dostawa i montaż urządzenia Huśtawka wagowa czteroosobowa					
	1,000 szt				0,00	0,00
15	kalk indywidualnakalk indywidualna0 Dostawa i montaż urządzenia Karuzela					
	1,000 szt				0,00	0,00
16	kalk indywidualnakalk indywidualna0 Dostawa i montaż urządzenia Domek malucha					
	1,000 szt				0,00	0,00
17	kalk indywidualnakalk indywidualna0 Dostawa i montaż ławka kolorowa z oparciem					
	2,000 szt				0,00	0,00
18	kalk indywidualnakalk indywidualna0 Dostawa i montaż kosza na śmieci					
	2,000 szt				0,00	0,00
19	kalk indywidualnakalk indywidualna0 Dostawa i montaż Tablica z regulaminem					
	1,000 szt				0,00	0,00
	Razem					0,00
	Podatek VAT 0%					0,00
	Ogółem kosztorys					0,00

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna (ATH 1)	r-g	119,888		
	Razem		119,888		0,00

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Azofoska	t	0,017	0,00	0,00
2	Cokół ogrodzeniowy	szt	24,000	0,00	0,00
3	Deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.II	m3	0,006	0,00	0,00
4	Furtka panelowa	szt	1,000	0,00	0,00
5	Nasiona traw	kg	6,956	0,00	0,00
6	Panel ogrodzeniowy h=1,53	m2	58,500	0,00	0,00
7	Słupki drewniane iglaste śr.120mm	m3	0,014	0,00	0,00
8	Słupki drewniane iglaste śr.70mm	m3	0,002	0,00	0,00
9	Słupki drewniane iglaste	m3	0,007	0,00	0,00
10	Słupki ogrodzeniowe 40x60	szt	24,000	0,00	0,00
11	Uchwyty	szt	72,000	0,00	0,00
12	Zaprawa cementowa m. 100	m3	0,053	0,00	0,00
13	Zaprawa cementowa m. 50	m3	0,010	0,00	0,00
	Razem				0,00

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik kołowy	m-g	0,209	0,00	0,00
2	Glebogryzarka	m-g	0,105	0,00	0,00
3	Samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,827	0,00	0,00
4	Spycharka gaśnicowa	m-g	9,426	0,00	0,00
5	Środek transportowy	m-g	0,307	0,00	0,00
	Razem		10,874		0,00