

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys
Inwestorski

Obiekt	Dach
Rodzaj robót	Roboty dekarские
Branża	Budowlana
Kod CPV	45453100-8 Roboty renowacyjne
Budowa	Koszalin, ul. Morska 9
Zamawiający	Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

Stawka robocizny	0,00 zł/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Koszalin 6.07.2026 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Dach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Świetlik		
1	KNR 2-02 1611/02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m	kolumnę	1,000
2	KNR-W 2-02 1202/05	Świetliki stalowe analogia demontaż istniejącego świetlika Wsp do R- 0,4 (1,8-0,18)*(2,8-0,2)	m2	4,212
		razem	m2	4,212
3	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km świetlik 1,14*2,8*2*0,003+2*1,8*0,7*0,5*0,003	m3	0,023
		razem	m3	0,023
4	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,023
5	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów ze świetlika	kpl	1,000
6	KNR 4-01 0408/01	Wymiana drewnianych belek stropowych 2*(2,8+1,8)	m	9,200
		razem	m	9,200
7	KNR-W 2-02 1202/05	Świetliki stalowe z poliwęglanem 1,8*2,8	m2	5,040
		razem	m2	5,040
8	KNR 4-01 0533/02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej obróbka otworu świetlika (2,8+1,8)*2*0,25	m2	2,300
		razem	m2	2,300
9	KNR 0-17 2609/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (2,8+1,8)*2	m	9,200
		razem	m	9,200
10	KNR 0-17 2610/08.1	Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 30cm płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki analogia	m2	2,300
		2 Naprawa dachu		
11	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wentylatorów i ponowny montaż	kpl	3,000
12	KNR 4-01 0530/02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszuw i okapów z blachy ocynkowanej dach/budynek (3,9+6,6)*(0,15+0,05+0,02+0,08) wentylatory 0,5*0,5*3	m2	3,150
		razem	m2	0,750
			m2	3,900
13	KNR 4-01 0533/02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej obróbki ogniomuru 10*(0,35+0,05*2+0,02*2)	m2	4,900
		razem	m2	4,900
14	NNRNB 5r95 0534/01	Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni do 100m2-analogia obróbki z papy komin murowany (1,4+4)*2*0,5 przewody went okrągłe 2*3,14*0,15*0,35*2 obróbki wentylatorów 0,5*0,5*3 obróbki ogniomuru 10*(0,35+0,2+0,1)	m2	5,400
			m2	0,659
			m2	0,750
			m2	6,500
		razem	m2	13,309
15	NNRNB 5r95 0534/02	Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni ponad 100m2 6,6*4,5+8,4*(14,45-6,6+1,4+2,95)	m2	132,180
		razem	m2	132,180
		3 Odgromówka		
16	KNR 4-03 0702/03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim drewnianym krytym papą	szt	25,000
17	KNR 4-03 0706/02	Wymiana przewodów z linki o przekroju do 50mm2 instalacji odgromowej na dachu płaskim na uprzednio zamocowanych wspornikach	m	25,000

Dach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		4 naprawa budynku nr 9 od strony dachu		
18	KNR 2-02 1611/02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m	kolumnę	1,000
19	KNR 4-01 0201/10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m	2,000
20	KNR 4-01 0203/13	Uzupełnienie betonu w elementach czapek kominowych	m2	1,000
21	KNR 2-02 0912/07	Profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40cm wykonywane ręcznie	m	0,500

Dach

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	1 Świetlik							
1	KNR 2-02 1611/02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m							
	1 kolumnę							
	Robocizna							
	Monterzy gr.II	r-g	3,82	3,82	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	2,77	2,77	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Płyty pomostowe długie	m2	0,11	0,11	0,00		0,00	
	Płyty pomostowe krótkie	m2	0,03	0,03	0,00		0,00	
	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm	m3	0,007	0,007	0,00		0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,002	0,002	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Rusztowanie ramowe warszawskie	m-g	1,87	1,87	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa (0,00)							
2	KNR-W 2-02 1202/05 Świetliki stalowe analogia demontaż istniejącego świetlika Wsp do R- 0,4							
	4,212 m2							
	Robocizna R=0,4							
	Robotnicy	r-g	1,152	4,852	0,00	0,00		
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt S=0,4							
	Spawarka elektryczna wirująca	m-g	0,152	0,64	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,008	0,034	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa (0,00)							
3	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km							
	0,023 m3							
	Robocizna							
	Robotnicy gr.I	r-g	1,39	0,032	0,00	0,00		
	Sprzęt							
	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,72	0,017	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa (0,00)							
4	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km							
	0,023 m3							
	Sprzęt S=13							
	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,26	0,006	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa (0,00)							
5	Kalkulacja indywidualna Utylizacja materiałów ze świetlika							
	1 kpl							
	Materiały							
	PLeksa	kg		34,398	0,00		0,00	
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa (0,00)							
6	KNR 4-01 0408/01 Wymiana drewnianych belek stropowych							
	9,2 m							
	Robocizna							
	Cieśle gr.II	r-g	0,67	6,164	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	1,71	15,732	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Belki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,055	0,506	0,00		0,00	
	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	0,24	2,208	0,00		0,00	
	Lepik asfaltowy na gorąco	kg	0,36	3,312	0,00		0,00	
	Drewno na stemple budowlane	m3	0,05	0,46	0,00		0,00	
	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,008	0,074	0,00		0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,008	0,074	0,00		0,00	
	Klamry ciesielskie	kg	1,92	17,664	0,00		0,00	

Dach

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,24	2,208	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
							0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
7	KNR-W 2-02 1202/05 Świetliki stalowe z poliwęglanem							
	5,04 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	2,88	14,515	0,00	0,00		
	Materiały							
	Świetliki systemowe łukowe o rozpiętości 1,6 m długości 2,6	m2		1	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Spawarka elektryczna wirująca	m-g	0,38	1,915	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,02	0,101	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
8	KNR 4-01 0533/02 Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysokoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej							
	2,3 m2							
	Robocizna							
	Blacharze gr.II	r-g	1,9	4,37	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,4	0,92	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm	kg	5,01	11,523	0,00		0,00	
	Spoivo cynowo-olowiane w prętach	kg	0,028	0,064	0,00		0,00	
	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,06	0,138	0,00		0,00	
	Kwas solny techniczny	kg	0,013	0,03	0,00		0,00	
	Drut stalowy miękki ocynkowany 0,5-0,55mm	kg	0,012	0,028	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
							0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
9	KNR 0-17 2609/08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym							
	9,2 m							
	Robocizna							
	Tynkarze gr.III	r-g	0,1067	0,982	0,00	0,00		
	Tynkarze gr.II	r-g	0,1067	0,982	0,00	0,00		
	Robotnicy	r-g	0,0066	0,061	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka	kg	0,9	8,28	0,00		0,00	
	Kątowniki aluminiowe	m	1,176	10,819	0,00		0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Żuraw okienny przenośny	m-g	0,0007	0,006	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0005	0,005	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
10	KNR 0-17 2610/08.1 Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 30cm płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki analogia							
	2,3 m2							
	Robocizna							
	Tynkarze gr.III	r-g	3,078	7,079	0,00	0,00		
	Tynkarze gr.II	r-g	1,3683	3,147	0,00	0,00		
	Robotnicy	r-g	0,9134	2,101	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							

Dach

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,2	0,46	0,00		0,00	
	Zaprawa klejowa CERESIT CT-84 kartusz 0,333	szt		1	0,00		0,00	
	Płyty styropianowe 14cm	m2	0,1596	0,367	0,00		0,00	
	Siatka z włókna szklanego	m2	1,643	3,779	0,00		0,00	
	Farba gruntująca CT 16	dm3	0,3	0,69	0,00		0,00	
	Wyprawa tynkarska CT 35 - sucha mieszanka	kg	4,4	10,12	0,00		0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Żuraw okienny przenośny	m-g	0,0073	0,017	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0264	0,061	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							0,00
	RAZEM: Światlik							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Razem element						0,00	
2 Naprawa dachu								
11	Kalkulacja indywidualna Demontaż wentylatorów i ponowny montaż							
	3 kpl							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	1	3	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
12	KNR 4-01 0530/02 Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej							
	3,9 m2							
	Robocizna							
	Blacharze gr.II	r-g	1,58	6,162	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,02	0,078	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm	kg	5,01	19,539	0,00		0,00	
	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach	kg	0,028	0,109	0,00		0,00	
	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,06	0,234	0,00		0,00	
	Kwas solny techniczny	kg	0,013	0,051	0,00		0,00	
	Drut stalowy miękki ocynkowany 0,5-0,55mm	kg	0,012	0,047	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
							0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
13	KNR 4-01 0533/02 Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej							
	4,9 m2							
	Robocizna							
	Blacharze gr.II	r-g	1,9	9,31	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,4	1,96	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm materiał inwestora	kg	5,01	24,549	0,00		0,00	
	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach	kg	0,028	0,137	0,00		0,00	
	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,06	0,294	0,00		0,00	
	Kwas solny techniczny	kg	0,013	0,064	0,00		0,00	
	Drut stalowy miękki ocynkowany 0,5-0,55mm	kg	0,012	0,059	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
							0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
14	NNRNKB 5r95 0534/01 Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni do 100m2-analogia obróbki z papy							
	13,309 m2							
	Robocizna							

Dach

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Dekarze gr.II	r-g	0,15	1,996	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,01	0,133	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały						0,00	
	Papa zgrzewalna modyfikowana na tkaninie poliestrowej wierzchniego krycia Polbit Extra gr 5,4	m2	1,2	15,971	0,00			
	Gaz propan, butan	kg	0,1	1,331	0,00	0,00		
	Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00		
	Sprzęt						0,00	
	Wyciąg	m-g	0,002	0,027	0,00			
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,04	0,00			
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
15	NNRNKB 5r95 0534/02 Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni ponad 100m2							
	132,18 m2							
	Robocizna							
	Dekarze gr.II	r-g	0,12	15,862	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,01	1,322	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały						0,00	
	Papa zgrzewalna modyfikowana na tkaninie poliestrowej wierzchniego krycia Polbit Extra gr 5,4	m2	1,17	154,651	0,00			
	Gaz propan, butan	kg	0,1	13,218	0,00	0,00		
	Materiały pomocnicze	%	1,5			0,00		
	Sprzęt						0,00	
	Wyciąg	m-g	0,002	0,264	0,00			
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,397	0,00			
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
	RAZEM: Naprawa dachu							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Razem element						0,00	
	3 Odgromówka							
16	KNR 4-03 0702/03 Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim drewnianym krytym papą							
	25 szt							
	Robocizna							
	Elektromonterzy gr.II	r-g	0,189	4,725	0,00	0,00		
	Materiały							
	Wsporniki dachowe do inst odgromowej	szt	1,01	25,25	0,00	0,00		
	Materiały pomocnicze	%	4			0,00		
						0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
17	KNR 4-03 0706/02 Wymiana przewodów z linki o przekroju do 50mm2 instalacji odgromowej na dachu płaskim na uprzednio zamocowanych wspornikach							
	25 m							
	Robocizna							
	Elektromonterzy gr.II	r-g	0,0945	2,363	0,00	0,00		
	Materiały							
	Linka stalowa ocynkowana 50mm2-material inwestora	m	1,04	26	0,00	0,00		
	Materiały pomocnicze	%	4			0,00		
						0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa (0,00)							
	RAZEM: Odgromówka							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00

Dach

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Razem element						0,00	
	4 naprawa budynku nr 9 od strony dachu							
18	KNR 2-02 1611/02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m 1 kolumnę							
	Robocizna							
	Monterzy gr.II	r-g	3,82	3,82	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	2,77	2,77	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Płyty pomostowe długie	m2	0,11	0,11	0,00		0,00	
	Płyty pomostowe krótkie	m2	0,03	0,03	0,00		0,00	
	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm	m3	0,007	0,007	0,00		0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,002	0,002	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Rusztowanie ramowe warszawskie	m-g	1,87	1,87	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa (0,00)							
19	KNR 4-01 0201/10 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych 2 m							
	Robocizna							
	Cieśle gr.II	r-g	0,46	0,92	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,05	0,1	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,003	0,006	0,00		0,00	
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,07	0,14	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
							0,00	
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa (0,00)							
20	KNR 4-01 0203/13 Uzupełnienie betonu w elementach czapek kominowych 1 m2							
	Robocizna							
	Betoniarze gr.II	r-g	0,99	0,99	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,32	0,32	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Beton zwykły B-12,5	m3	0,071	0,071	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,15	0,15	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa (0,00)							
21	KNR 2-02 0912/07 Profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40cm wykonywane ręcznie 0,5 m							
	Robocizna							
	Tynkarze gr.IV	r-g	0,9603	0,48	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0264	0,013	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Zaprawa wapienna m.4	m3	0,00197	0,001	0,00		0,00	
	Zaprawa cementowo-wapienna m.30	m3	0,00824	0,004	0,00		0,00	
	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	0,00119	0,001	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							

Dach

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Żuraw okienny przenośny	m-g	0,1676	0,084	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa (0,00)							
	RAZEM: naprawa budynku nr 9 od strony dachu							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Razem element						0,00	
	OGÓŁEM							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Łącznie						0,00	
	Podatek VAT 0%						0,00	
	Ogółem kosztorys						0,00	

Dach

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	0,990		
2	Blacharze gr.II	r-g	19,842		
3	Cieśle gr.II	r-g	7,084		
4	Dekarze gr.II	r-g	17,858		
5	Elektromonterzy gr.II	r-g	7,088		
6	Monterzy gr.II	r-g	7,640		
7	Robotnicy gr.I	r-g	26,150		
8	Robotnicy	r-g	24,529		
9	Tynkarze gr.II	r-g	4,129		
10	Tynkarze gr.III	r-g	8,061		
11	Tynkarze gr.IV	r-g	0,480		
	Razem		123,851		0,00

Dach

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,074	0,00	0,00
2	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm	m3	0,014	0,00	0,00
3	Belki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,506	0,00	0,00
4	Beton zwykły B-12,5	m3	0,071	0,00	0,00
5	Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm materiał inwestora	kg	24,549	0,00	0,00
6	Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm	kg	31,062	0,00	0,00
7	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,004	0,00	0,00
8	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,006	0,00	0,00
9	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,074	0,00	0,00
10	Drewno na stemple budowlane	m3	0,460	0,00	0,00
11	Drut stalowy miękki ocynkowany 0,5-0,55mm	kg	0,134	0,00	0,00
12	Farba gruntująca CT 16	dm3	0,690	0,00	0,00
13	Gaz propan, butan	kg	14,549	0,00	0,00
14	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,666	0,00	0,00
15	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,348	0,00	0,00
16	Kątowniki aluminiowe	m	10,819	0,00	0,00
17	Klamry ciesielskie	kg	17,664	0,00	0,00
18	Kwas solny techniczny	kg	0,145	0,00	0,00
19	Lepik asfaltowy na gorąco	kg	3,312	0,00	0,00
20	Linka stalowa ocynkowana 50mm2-materiał inwestora	m	26,000	0,00	0,00
21	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna 400	m2	2,208	0,00	0,00
22	Papa zgrzewalna modyfikowana na tkaninie poliestrowej wierzchniego krycia Polbit Extra gr 5,4	m2	170,622	0,00	0,00
23	PLEksa	kg	34,398	0,00	0,00
24	Płyty pomostowe długie	m2	0,220	0,00	0,00
25	Płyty pomostowe krótkie	m2	0,060	0,00	0,00
26	Płyty styropianowe 14cm	m2	0,367	0,00	0,00
27	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,460	0,00	0,00
28	Siatka z włókna szklanego	m2	3,779	0,00	0,00
29	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach	kg	0,310	0,00	0,00
30	Świetliki systemoe łukowe o rozpiętości 1,6 m długości 2,6	m2	1,000	0,00	0,00
31	Wsporniki dachowe do inst odgromowej	szt	25,250	0,00	0,00
32	Wyprawa tynkarska CT 35 - sucha mieszanka	kg	10,120	0,00	0,00
33	Zaprawa cementowo-wapienna m.30	m3	0,004	0,00	0,00
34	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	0,001	0,00	0,00
35	Zaprawa klejowa CERESIT CT-84 kartusz 0,333	szt	1,000	0,00	0,00
36	Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka	kg	8,280	0,00	0,00
37	Zaprawa wapienna m.4	m3	0,001	0,00	0,00
	Razem				0,00

Dach

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Rusztowanie ramowe warszawskie	m-g	3,740	0,00	0,00
2	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,023	0,00	0,00
3	Spawarka elektryczna wirująca	m-g	2,555	0,00	0,00
4	Środek transportowy	m-g	0,638	0,00	0,00
5	Wyciąg	m-g	0,441	0,00	0,00
6	Żuraw okienny przenośny	m-g	0,107	0,00	0,00
	Razem		7,504		0,00